PIONEIRA INDÚSTRIA

PROPOSTA COMERCIAL.

PROP. 2024/08/074A

Suzano, 19 de agosto 2024.

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ/PR.
DESTINO: IPORÃ/PR.
SOLICITANTE: SR. LEANDRO SABINO.
E-MAIL: sabinoleandro@hotmail.com
TELEFONE: (44) 9.9119-4000.

Prezado Sr. Leandro, conforme sua solicitação, apresentamos nossa Proposta Comercial para VENDA de equipamento novo de nossa fabricação, conforme descrição abaixo:

VARREDEIRA MECANICA DE SUCÇÃO – COLPION 6M³.



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: Varredeira Mecânica de Sucção, 0 "zero" hora, marca Pioneira, modelo Colpion, caçamba de depósito em Aço Carbono com capacidade de 6 m3, Ângulo de basculamento 50º, motor estacionário PERKINS diesel S-10 ou similar com potência de 130CV – 2300 rpm, turbina de sucção com vazão de 13.058 m3/h, produtividade de

35.000 a 39.000m2 e velocidade de operação 3450 rpm, velocidade de trabalho de 2 a 18 Km/hora (média 10 km/h).

Possui 02 (duas) vassouras laterais com cerdas de aço e 01 (uma) central com cerdas nylon, largura de varrição mínima de 2.400mm e máxima de 3.630 mm com utilização simultânea das vassouras laterais e central (com 3 modos de operação: vassoura esquerda ou vassoura direita ou ambas), ruído não superior a 75 decibéis, sistema de espargimento está equipado com tanque de 1.500 litros de água para pulverização, com bicos dispostos à frente do veículo, sobre as vassouras laterais e dentro do bocal de sucção, alarme sonoro acoplado à marcha ré, faixas refletivas na caçamba e para-choque traseiro, faróis auxiliares em led 4" nas laterais, sistema de iluminação (giro led) no teto do veículo e sinalização (estrobo) de acordo com as normas do CONTRAN.

EQUIPADO COM:

- Sistema de Sinalização Direcional;
- Sistema de Recirculação de Água;
- Sistema de Lava-Jato;
- Sistema de Filtragem Superior.
- Mangote Superior – Giroflex.

Montado sobre chassi de fabricação nacional (mínimo 17 ton.) conforme recomendado, com entre eixo (e.e. = 4.300mm ~ 4.800mm) **a ser fornecido pelo cliente**, atendendo todas as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

Chassis recomendados para montagem:

- Volkswagen: Constellation 17.190 (4x2)
- Mercedes Benz: Atego 1719 (4x2)
- Iveco: Tector 17-210 (4x2)

PIONEIRA INDÚSTRIA

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Preço por unidade: **R$ 1.100.000,00.**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

✓ 1ª Parcela - 50% sinal, no recebimento do pedido, via TED ou Pix.

✓ 2ª Parcela - 50%, para pagamento na entrega do equipamento.

(Atraso de Pagamento – Havendo atraso de pagamento ocorrerá multa de 3% + CDI a.m. "pro rata").

PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA.

- Prazo de Entrega: 90 dias corridos após a entrega do chassi de caminhão em Suzano/SP.
- Garantia: 12 (Doze) meses ou 1.200 horas, o que ocorrer primeiro desde que todas as revisões sejam realizadas de acordo com o plano de manutenção junto a fábrica.
- Frete: CIF.

SERVIÇOS OFERECIDOS.

- Treinamento de operador e mecânico em Suzano-SP, sem custo algum para o cliente;
- Entrega técnica e treinamento na base indicada, no período de três dias;
- Suporte técnico (via fone ou e-mail), no período de 24 horas;
- Revisão 250 horas;
- Pintura do equipamento na cor corporativa do cliente;
- Catálogo de peças;

A disposição,

ALEXANDRE FERRAZ
EXECUTIVO DE VENDAS
(11) 99736-7998// 4748-3414
WWW.PIONEIRA.IND.BR
RUA: INÁCIO GARCIA, 55- SUZANO/SP
54.813.670/0001-56
PIONEIRA INDÚSTRIA
/PIONEIRAINDUSTRIA

PIONEIRA INDÚSTRIA